

		СМР	Мерна единица	Количество
1	стълбищни клетки	Ремонт на стълбищен парапет	m ¹	77.60
2		Демонтаж на настилка от балатум	m ²	269.60
3		Доставка и полагане на нова настилка - гранитогрес	m ²	269.60
4		доставка и полагане на толоизолация XPS 4см	m ²	695.32
5		шпакловане	m ²	695.32
6		доставка и полагане на полимерна мрежа	m ²	695.32
7		доставка и поставяне на ръбохранители	m ¹	400.00
8		доставка и полагане на минерална мазилка	m ²	695.32
9	фасади	демонтаж на дограма	m ²	544.98
10		доставка и монтаж на PVC дограма	m ²	544.98
11		доставка и монтаж на подпрозоречни дъски	m ¹	287.80
12		изкърпване около прозорците	m ¹	1344.28
13		доставка и монтаж на водоткапващ профил	m ¹	80.76
14		доставка и полагане на толоизолация EPS 2x5см	m ²	1401.83
15		доставка и полагане на толоизолация EPS 4см	m ²	334.92
16		доставка и полагане на толоизолация XPS 5см	m ²	133.25
17		доставка и полагане на толоизолация EPS 3см	m ²	134.43
18		обмазване с хидроизолация за защита на цокъла	m ¹	80.76
19		шпакловане	m ²	2004.43
20		доставка и полагане на полимерна мрежа	m ²	2004.43
21		доставка и поставяне на ръбохранители	m ¹	1404.64
22		доставка и полагане на външна мазилка	m ²	2004.43
23	тераси	демонтаж на парапети	m ¹	397.28
24		отстраняване на настилка – мозайка	m ²	358.56
25		доставка и изграждане елементи от хидрофобен панел върху метална конструкция	m ²	367.50
26		доставка и полагане на топлоизолация EPS 5см	m ²	375.50
27		доставка и полагане на топлоизолация EPS 2x6см	m ²	358.56
28		доставка и полагане на топлоизолация XPS 4см	m ²	358.56
29		изпълнение на арм. цим. замазка с наклон	m ²	358.56
30		обмазване с хидроизолация за защита на цокъл	m ²	358.56
31		шпакловане	m ²	734.06
32		доставка и полагане на полимерна мрежа	m ²	734.06
33		доставка и поставяне на ръбохранители	m ¹	512.34
34		доставка и полагане на външна мазилка	m ²	734.06
35		доставка и монтаж на стъклени парапети на метални рамки – h=105	m ¹	170.64
36		доставка и монтаж на дограма остъкляване на алуминиеви профили – тераси	m ²	200.44
37	доставка и монтаж на водооткапващ профил	m ¹	78.12	
38	покрив	отстраняване на насипен керамзит в подпокривно пространство	m ³	65.76
39		демонтаж на хироизолация	m ²	372.22
40		доставка и полагане на толоизолация EPS 2x4см	m ²	328.81

64_222-222

41	покрив	демонтаж на лам. обшивка шапка -борд	m ¹	78.92	
42		доставка и поставяне на нова хидроизолация – 2 пласта горния с посипка	m ²	372.22	
43		доставка и монтаж на лам. обшивка шапка -борд	m ¹	78.92	
44	сутерен	доставка и полагане на толоизолация EPS 5см	m ²	322.15	
45		шпакловка	m ²	322.15	
46		доставка и полагане на минерална мазилка	m ²	322.15	
47		доставка и полагане на полимерна мрежа	m ²	322.15	
48		иззиждане на стени	m ²	16.50	
49		мазилка по тухлен зид	m ²	33.00	
50		шпакловка	m ²	33.00	
51		латексова боя по стени	m ²	33.00	
52			Обработка на фуги между панелите	m ¹	1456.68
53			пренос натоварване и транспорт на строителни отпадъци на депо с БЗМ	m ³	148.52