

СМР		Мерна единица	Количество	
1	стълбищни клетки	Ремонт на стълбищен парапет	m ¹	77.60
2		Демонтаж на настилка от балатум	m ²	269.60
3		Доставка и полагане на нова настилка - гранитогрес	m ²	269.60
4		доставка и полагане на толоизолация XPS 4см	m ²	666.04
5		шпакловане	m ²	666.04
6		доставка и полагане на полимерна мрежа	m ²	666.04
7		доставка и поставяне на ръбохранители	m ¹	400.00
8		доставка и полагане на минерална мазилка	m ²	666.04
9	фасади	демонтаж на дограма	m ²	727.26
10		доставка и монтаж на PVC дограма	m ²	727.26
11		доставка и монтаж на подпрозоречни дъски	m ¹	367.28
12		изкърпване около прозорците	m ¹	1846.28
13		доставка и монтаж на водоткапващ профил	m ¹	106.56
14		доставка и полагане на толоизолация EPS 2x5см	m ²	1816.29
15		доставка и полагане на толоизолация EPS 4см	m ²	325.57
16		доставка и полагане на толоизолация XPS 5см	m ²	175.31
17		доставка и полагане на толоизолация EPS 3см	m ²	184.63
18		обмазване с хидроизолация за защита на цокъла	m ¹	106.56
19		шпакловане	m ²	2501.81
20		доставка и полагане на полимерна мрежа	m ²	2501.81
21		доставка и поставяне на ръбохранители	m ¹	1679.92
22		доставка и полагане на външна мазилка	m ²	2501.81
23	тераси	демонтаж на парпети	m ¹	520.00
24		отстраняване на настилка – мозайка	m ²	621.76
25		доставка и изграждане елементи от хидрофобен панел върху метална конструкция	m ²	346.48
26		доставка и полагане на топлоизолация EPS 5см	m ²	354.48
27		доставка и полагане на топлоизолация EPS 2x6см	m ²	621.76
28		доставка и полагане на топлоизолация XPS 4см	m ²	621.76
29		изпълнение на арм. цим. замазка с наклон	m ²	621.76
30		обмазване с хидроизолация за защита на цокъл	m ²	621.76
31		шпакловане	m ²	976.24
32		доставка и полагане на полимерна мрежа	m ²	976.24
33		доставка и поставяне на ръбохранители	m ¹	
34		доставка и полагане на външна мазилка	m ²	976.24
35		доставка и монтаж на стъклени парпети на метални рамки – h=105	m ¹	323.16
36		доставка и монтаж на дограма остъкляване на алуминиеви профили – тераси	m ²	344.08
37	доставка и монтаж на водооткапващ профил	m ¹	104.16	
38	отстраняване на насипен керамзит в подпокривно пространство	m ³	95.20	
39	демонтаж на хироизолация	m ²	533.43	

64_2322-2322

40	покрив	доставка и полагане на толоизолация EPS 2x4cm	m ²	476.01
41		демонтаж на лам. обшивка шапка -борд	m ¹	104.40
42		доставка и поставяне на нова хидроизолация – 2 пласта горния с посипка	m ²	533.43
43		доставка и монтаж на лам. обшивка шапка -борд	m ¹	104.40
44	сутерен	доставка и полагане на толоизолация EPS 5cm	m ²	468.96
45		шпакловка	m ²	468.96
46		доставка и полагане на минерална мазилка	m ²	468.96
47		доставка и полагане на полимерна мрежа	m ²	468.96
48		иззиждане на стени	m ²	16.50
49		мазилка по тухлен зид	m ²	33.00
50		шпакловка	m ²	33.00
51		латексова боя по стени	m ²	33.00
52		Обработка на фуги между панелите	m ¹	1879.08
53		пренос натоварване и транспорт на строителни отпадъци на депо с БЗМ	m ³	209.23