

СМР		Мерна единица	Количество
1	стълбищни клетки	Ремонт на стълбищен парапет	m <sup>1</sup> 116.40
2		Демонтаж на настилка от балатум	m <sup>2</sup> 404.40
3		Доставка и полагане на нова настилка - гранитогрес	m <sup>2</sup> 404.40
4		доставка и полагане на толоизолация XPS 4см	m <sup>2</sup> 1070.33
5		шпакловане	m <sup>2</sup> 1070.33
6		доставка и полагане на полимерна мрежа	m <sup>2</sup> 1070.33
7		доставка и поставяне на ръбохранители	m <sup>1</sup> 600.00
8		доставка и полагане на минерална мазилка	m <sup>2</sup> 1070.33
9	фасади	демонтаж на дограма	m <sup>2</sup> 803.61
10		доставка и монтаж на PVC дограма	m <sup>2</sup> 803.61
11		доставка и монтаж на подпрозоречни дъски	m <sup>1</sup> 422.84
12		изкърпване около прозорците	m <sup>1</sup> 2001.58
13		доставка и монтаж на водооткапващ профил	m <sup>1</sup> 134.28
14		доставка и полагане на толоизолация EPS 2x5см	m <sup>2</sup> 1827.11
15		доставка и полагане на толоизолация EPS 4см	m <sup>2</sup> 488.36
16		доставка и полагане на толоизолация XPS 5см	m <sup>2</sup> 177.95
17		доставка и полагане на толоизолация EPS 3см	m <sup>2</sup> 200.16
18		обмазване с хидроизолация за защита на цокъла	m <sup>1</sup> 108.56
19		шпакловане	m <sup>2</sup> 2693.58
20		доставка и полагане на полимерна мрежа	m <sup>2</sup> 2693.58
21	доставка и поставяне на ръбохранители	m <sup>1</sup> 788.64	
22	доставка и полагане на външна мазилка	m <sup>2</sup> 2693.58	
23	тераси	ремонт на парапети	m <sup>1</sup> 549.92
24		отстраняване на настилка – мозайка	m <sup>2</sup> 286.88
25		доставка и изграждане елементи от хидрофобен панел върху метална конструкция	m <sup>2</sup> 569.17
26		доставка и полагане на топлоизолация EPS 5см	m <sup>2</sup> 585.11
27		доставка и полагане на топлоизолация EPS 2x6см	m <sup>2</sup> 436.40
28		доставка и полагане на топлоизолация XPS 4см	m <sup>2</sup> 436.40
29		изпълнение на арм. цим. замазка с наклон	m <sup>2</sup> 436.40
30		обмазване с хидроизолация за защита на цокъл	m <sup>2</sup> 436.40
31		шпакловане	m <sup>2</sup> 1021.51
32		доставка и полагане на полимерна мрежа	m <sup>2</sup> 1021.51
33		доставка и поставяне на ръбохранители	m <sup>1</sup> 1987.20
34		доставка и полагане на външна мазилка	m <sup>2</sup> 1021.51
35		доставка и монтаж на стъклени парапети на метални рамки – h=105	m <sup>1</sup> 246.78
36		доставка и монтаж на дограма остъкляване на алуминиеви профили – тераси	m <sup>2</sup> 516.12
37		доставка и монтаж на водооткапващ профил	m <sup>1</sup> 108.56
38	ПОКРИВ	отстраняване на насипен керамзит в подпокривно пространство	m <sup>3</sup> 98.67
39		демонтаж на хироизолация	m <sup>2</sup> 552.16
40		доставка и полагане на толоизолация EPS 2x4см	m <sup>2</sup> 493.33

## 64\_33-323-33

<b>41</b>	<b>покрив</b>	демонтаж на лам. обшивка шапка -борд	m <sup>1</sup>	<b>106.96</b>
<b>42</b>		доставка и поставяне на нова хидроизолация – 2 пласта горния с посипка	m <sup>2</sup>	<b>625.34</b>
<b>43</b>		доставка и монтаж на лам. обшивка шапка -борд	m <sup>1</sup>	<b>106.96</b>
<b>44</b>	<b>сутерен</b>	доставка и полагане на толоизолация EPS 5см	m <sup>2</sup>	<b>484.03</b>
<b>45</b>		шпакловка	m <sup>2</sup>	<b>484.03</b>
<b>46</b>		доставка и полагане на минерална мазилка	m <sup>2</sup>	<b>484.03</b>
<b>47</b>		доставка и полагане на полимерна мрежа	m <sup>2</sup>	<b>484.03</b>
<b>48</b>		иззиждане на стени	m <sup>2</sup>	<b>24.75</b>
<b>49</b>		мазилка по тухлен зид	m <sup>2</sup>	<b>49.50</b>
<b>50</b>		шпакловка	m <sup>2</sup>	<b>49.50</b>
<b>51</b>		латексова боя по стени	m <sup>2</sup>	<b>49.50</b>
<b>52</b>		Обработка на фуги между панелите	m <sup>1</sup>	<b>2024.7</b>
<b>53</b>		пренос натоварване и транспорт на строителни отпадъци на депо с БЗМ	m <sup>3</sup>	<b>213.57</b>