

		СМР	Мерна единица	Количество
1	стълбищни клетки	Ремонт на стълбищен парапет	m ¹	77.60
2		Демонтаж на настилка от балатум-	m ²	269.60
3		Доставка и полагане на нова настилка - гранитогрес	m ²	269.60
4		доставка и полагане на толоизолация XPS 4см	m ²	716.65
5		шпакловане	m ²	716.65
6		доставка и полагане на полимерна мрежа	m ²	716.65
7		доставка и поставяне на ръбохранители	m ¹	400.00
8		доставка и полагане на минерална мазилка	m ²	716.65
9	фасади	демонтаж на дограма	m ²	496.30
10		доставка и монтаж на PVC дограма	m ²	496.30
11		доставка и монтаж на подпрозоречни дъски	m ¹	252.96
12		изкърпване около прозорците	m ¹	1223.40
13		доставка и монтаж на водоткапващ профил	m ¹	74.16
14		доставка и полагане на толоизолация EPS 2x5см	m ²	1299.33
15		доставка и полагане на толоизолация EPS 4см	m ²	326.24
16		доставка и полагане на толоизолация XPS 5см	m ²	122.39
17		доставка и полагане на толоизолация EPS 3см	m ²	122.34
18		обмазване с хидроизолация за защита на цокъла	m ¹	85.40
19		шпакловане	m ²	1870.30
20		доставка и полагане на полимерна мрежа	m ²	1870.30
21		доставка и поставяне на ръбохранители	m ¹	1383.76
22		доставка и полагане на външна мазилка	m ²	1870.30
23	тераси	Ремонт на парапети	m ¹	358.40
24		отстраняване на настилка – мозайка	m ²	399.68
25		доставка и изграждане елементи от хидрофобен панел върху метална конструкция	m ²	331.56
26		доставка и полагане на топлоизолация EPS 5см	m ²	343.56
27		доставка и полагане на топлоизолация EPS 2x6см	m ²	399.68
28		доставка и полагане на топлоизолация XPS 4см	m ²	399.68
29		изпълнение на арм. цим. замазка с наклон	m ²	399.68
30		обмазване с хидроизолация за защита на цокъл	m ²	399.68
31		шпакловане	m ²	743.24
32		доставка и полагане на полимерна мрежа	m ²	743.24
33		доставка и поставяне на ръбохранители	m ¹	494.76
34		доставка и полагане на външна мазилка	m ²	743.24
35		доставка и монтаж на стъклени парапети на метални рамки – h=105	m ¹	162.96
36		доставка и монтаж на дограма остъкляване на алуминиеви профили – тераси	m ²	344.08
37	доставка и монтаж на водооткапващ профил	m ¹	84.96	
38	покрив	отстраняване на насипен керамзит в подпокривно пространство	m ³	58.41
39		демонтаж на хироизолация	m ²	340.84
40		доставка и полагане на толоизолация EPS 2x4см	m ²	292.04

64_33-33

41	покрив	демонтаж на лам. обшивка шапка -борд	m ¹	74.56	
42		доставка и поставяне на нова хидроизолация – 2 пласта горния с посипка	m ²	340.84	
43		доставка и монтаж на лам. обшивка шапка -борд	m ¹	74.56	
44	сутерен	доставка и полагане на толоизолация EPS 5см	m ²	285.74	
45		шпакловка	m ²	285.74	
46		доставка и полагане на минерална мазилка	m ²	285.74	
47		доставка и полагане на полимерна мрежа	m ²	285.74	
48		иззиждане на стени	m ²	16.50	
49		мазилка по тухлен зид	m ²	33.00	
50		шпакловка	m ²	33.00	
51		латексова боя по стени	m ²	33.00	
52			Обработка на фуги между панелите	m ¹	1446.27
53			пренос натоварване и транспорт на строителни отпадъци на депо с БЗМ	m ³	136.54