

		СМР	Мерна единица	Количество
1	стълбищни клетки	Ремонт на стълбищен парапет	m ¹	38.80
2		Демонтаж на настилка от балатум	m ²	134.80
3		Доставка и полагане на нова настилка - гранитогрес	m ²	134.80
4		доставка и полагане на толоизолация XPS 4см	m ²	361.82
5		шпакловане	m ²	361.82
6		доставка и полагане на полимерна мрежа	m ²	361.82
7		доставка и поставяне на ръбохранители	m ¹	200.00
8		доставка и полагане на минерална мазилка	m ²	361.82
9	фасади	демонтаж на дограма	m ²	268.67
10		доставка и монтаж на PVC дограма	m ²	268.67
11		доставка и монтаж на подпрозоречни дъски	m ¹	150.12
12		изкърпване около прозорците	m ¹	662.82
13		доставка и монтаж на водоткапващ профил	m ¹	52.76
14		доставка и полагане на толоизолация EPS 2x5см	m ²	994.95
15		доставка и полагане на толоизолация EPS 4см	m ²	167.20
16		доставка и полагане на толоизолация XPS 5см	m ²	87.49
17		доставка и полагане на толоизолация EPS 3см	m ²	66.28
18		обмазване с хидроизолация за защита на цокъла	m ¹	52.76
19		шпакловане	m ²	1315.92
20		доставка и полагане на полимерна мрежа	m ²	1315.92
21	доставка и поставяне на ръбохранители	m ¹	755.84	
22	доставка и полагане на външна мазилка	m ²	1315.92	
23	тераси	демонтаж на парапети	m ¹	153.12
24		отстраняване на настилка – мозайка	m ²	119.52
25		доставка и изграждане елементи от хидрофобен панел върху метална конструкция	m ²	158.36
26		доставка и полагане на топлоизолация EPS 5см	m ²	162.34
27		доставка и полагане на топлоизолация EPS 2x6см	m ²	119.52
28		доставка и полагане на топлоизолация XPS 4см	m ²	119.52
29		изпълнение на арм. цим. замазка с наклон	m ²	119.52
30		обмазване с хидроизолация за защита на цокъл	m ²	119.52
31		шпакловане	m ²	281.86
32		доставка и полагане на полимерна мрежа	m ²	281.86
33		доставка и поставяне на ръбохранители	m ¹	195.92
34		доставка и полагане на външна мазилка	m ²	281.86
35		доставка и монтаж на стъклени парапети на метални рамки – h=105	m ¹	58.28
36		доставка и монтаж на дограма остъкляване на алуминиеви профили – тераси	m ²	172.04
37		доставка и монтаж на водооткапващ профил	m ¹	32.58
38	ПОКРИВ	отстраняване на насипен керамзит в подпокривно пространство	m ³	32.88
39		демонтаж на хироизолация	m ²	192.36
40		доставка и полагане на толоизолация EPS 2x4см	m ²	164.38

41	покрив	демонтаж на лам. обшивка шапка -борд	m ¹	50.88
42		доставка и поставяне на нова хидроизолация – 2 пласта горния с посипка	m ²	192.36
43		доставка и монтаж на лам. обшивка шапка -борд	m ¹	50.88
44	сутерен	доставка и полагане на толоизолация EPS 5см	m ²	160.28
45		шпакловка	m ²	160.28
46		доставка и полагане на минерална мазилка	m ²	160.28
47		доставка и полагане на полимерна мрежа	m ²	160.28
48		иззиждане на стени	m ²	8.25
49		мазилка по тухлен зид	m ²	16.50
50		шпакловка	m ²	16.50
51		латексова боя по стени	m ²	16.50
52			Обработка на фуги между панелите	m ¹
53		пренос натоварване и транспорт на строителни отпадъци на депо с БЗМ	m ³	72.41