

СМР			Мерна единица	Количество
1	стълбищни клетки	Ремонт на стълбищен парапет	m ¹	77.60
2		Демонтаж на настилка от балатум	m ²	269.60
3		Доставка и полагане на нова настилка - гранитогрес	m ²	269.60
4		доставка и полагане на толоизолация XPS 4см	m ²	666.04
5		шпакловане	m ²	666.04
6		доставка и полагане на полимерна мрежа	m ²	666.04
7		доставка и поставяне на ръбохранители	m ¹	400.00
8		доставка и полагане на минерална мазилка	m ²	666.04
9	фасади	демонтаж на дограма	m ²	573.78
10		доставка и монтаж на PVC дограма	m ²	573.78
11		доставка и монтаж на подпрозоречни дъски	m ¹	255.96
12		изкърпване около прозорците	m ¹	1416.92
13		доставка и монтаж на водоткапващ профил	m ¹	83.96
14		доставка и полагане на толоизолация EPS 2x5см	m ²	1447.40
15		доставка и полагане на толоизолация EPS 4см	m ²	325.57
16		доставка и полагане на толоизолация XPS 5см	m ²	138.69
17		доставка и полагане на толоизолация EPS 3см	m ²	141.69
18		обмазване с хидроизолация за защита на цокъла	m ¹	83.96
19		шпакловане	m ²	2053.36
20		доставка и полагане на полимерна мрежа	m ²	2053.36
21		доставка и поставяне на ръбохранители	m ¹	1250.56
22		доставка и полагане на външна мазилка	m ²	2053.36
23	тераси	демонтаж на парапети	m ¹	532.96
24		отстраняване на настилка – мозайка	m ²	527.04
25		доставка и изграждане елементи от хидрофобен панел върху метална конструкция	m ²	311.96
26		доставка и полагане на топлоизолация EPS 5см	m ²	328.92
27		доставка и полагане на топлоизолация EPS 2x6см	m ²	527.04
28		доставка и полагане на топлоизолация XPS 4см	m ²	527.04
29		изпълнение на арм. цим. замазка с наклон	m ²	527.04
30		обмазване с хидроизолация за защита на цокъл	m ²	527.04
31		шпакловане	m ²	855.96
32		доставка и полагане на полимерна мрежа	m ²	855.96
33		доставка и поставяне на ръбохранители	m ¹	555.96
34		доставка и полагане на външна мазилка	m ²	855.96
35		доставка и монтаж на стъклени парапети на метални рамки – h=105	m ¹	377.96
36		доставка и монтаж на дограма остъкляване на алуминиеви профили – тераси	m ²	344.08
37	доставка и монтаж на водооткапващ профил	m ¹	88.80	
38	отстраняване на насипен керамзит в подпокривно пространство	m ³	69.44	
39	демонтаж на хироизолация	m ²	393.96	

40	покрив	доставка и полагане на толоизолация EPS 2x4cm	m ²	347.21
41		демонтаж на лам. обшивка шапка -борд	m ¹	85.00
42		доставка и поставяне на нова хидроизолация – 2 пласта горния с посипка	m ²	393.96
43		доставка и монтаж на лам. обшивка шапка -борд	m ¹	85.00
44	сутерен	доставка и полагане на толоизолация EPS 5cm	m ²	340.36
45		шпакловка	m ²	340.36
46		доставка и полагане на минерална мазилка	m ²	340.36
47		доставка и полагане на полимерна мрежа	m ²	340.36
48		иззиждане на стени	m ²	18.70
49		мазилка по тухлен зид	m ²	37.40
50		шпакловка	m ²	37.40
51		латексова боя по стени	m ²	37.40
52		Обработка на фуги между панелите	m ¹	1485.48
53		пренос натоварване и транспорт на строителни отпадъци на депо с БЗМ	m ³	160.86