

СМР		Мерна единица	Количество
1	стълбищни клетки	Ремонт на стълбищен парапет	m ^l 77.60
2		Демонтаж на настилка от балатум	m ² 269.60
3		Доставка и полагане на нова настилка - гранитогрес	m ² 269.60
4		доставка и полагане на толоизолация XPS 4см	m ² 695.32
5		шпакловане	m ² 695.32
6		доставка и полагане на полимерна мрежа	m ² 695.32
7		доставка и поставяне на ръбохранители	m ^l 400.00
8		доставка и полагане на минерална мазилка	m ² 695.32
9	фасади	демонтаж на дограма	m ² 537.34
10		доставка и монтаж на PVC дограма	m ² 537.34
11		доставка и монтаж на подпрозоречни дъски	m ^l 300.24
12		изкърпване около прозорците	m ^l 1325.64
13		доставка и монтаж на водоткапващ профил	m ^l 83.96
14		доставка и полагане на толоизолация EPS 2x5см	m ² 1484.20
15		доставка и полагане на толоизолация EPS 4см	m ² 332.51
16		доставка и полагане на толоизолация XPS 5см	m ² 138.33
17		доставка и полагане на толоизолация EPS 3см	m ² 132.56
18		обмазване с хидроизолация за защита на цокъла	m ^l 83.96
19		шпакловане	m ² 2087.60
20		доставка и полагане на полимерна мрежа	m ² 2087.60
21		доставка и поставяне на ръбохранители	m ^l 1397.68
22		доставка и полагане на външна мазилка	m ² 2087.60
23	тераси	демонтаж на парапети	m ^l 293.44
24		отстраняване на настилка – мозайка	m ² 271.04
25		доставка и изграждане елементи от хидрофобен панел върху метална конструкция	m ² 320.39
26		доставка и полагане на топлоизолация EPS 5см	m ² 329.35
27		доставка и полагане на топлоизолация EPS 2x6см	m ² 271.04
28		доставка и полагане на топлоизолация XPS 4см	m ² 271.04
29		изпълнение на арм. цим. замазка с наклон	m ² 271.04
30		обмазване с хидроизолация за защита на цокъл	m ² 271.04
31		шпакловане	m ² 600.39
32		доставка и полагане на полимерна мрежа	m ² 600.39
33		доставка и поставяне на ръбохранители	m ^l 419.68
34		доставка и полагане на външна мазилка	m ² 600.39
35		доставка и монтаж на стъклени парапети на метални рамки – h=105	m ^l 92.56
36		доставка и монтаж на дограма остъкляване на алуминиеви профили – тераси	m ² 361.76
37		доставка и монтаж на водооткапващ профил	m ^l 68.16
38	покрив	отстраняване на насипен керамзит в подпокривно пространство	m ³ 69.44
39		демонтаж на хироизолация	m ² 392.31
40		доставка и полагане на толоизолация EPS 2x4см	m ² 347.21

41	покрив	демонтаж на лам. обшивка шапка -борд	m ^l	82.00	
42		доставка и поставяне на нова хидроизолация – 2 пласта горния с посипка	m ²	392.31	
43		доставка и монтаж на лам. обшивка шапка -борд	m ^l	82.00	
44	сутерен	доставка и полагане на толоизолация EPS 5см	m ²	340.26	
45		шпакловка	m ²	340.26	
46		доставка и полагане на минерална мазилка	m ²	340.26	
47		доставка и полагане на полимерна мрежа	m ²	340.26	
48		иззиждане на стени	m ²	18.70	
49		мазилка по тухлен зид	m ²	37.40	
50		шпакловка	m ²	37.40	
51		латексова боя по стени	m ²	37.40	
52			Обработка на фуги между панелите	m ^l	1488.18
53			пренос натоварване и транспорт на строителни отпадъци на депо с БЗМ	m ³	149.45