

		<b>СМР</b>	<b>Мерна единица</b>	<b>Количество</b>
1	<b>стълбищни клетки</b>	Ремонт на стълбищен парапет	m <sup>1</sup>	<b>38.80</b>
2		Демонтаж на настилка от балатум	m <sup>2</sup>	<b>134.80</b>
3		Доставка и полагане на нова настилка - гранитогрес	m <sup>2</sup>	<b>134.80</b>
4		доставка и полагане на толоизолация XPS 4см	m <sup>2</sup>	<b>347.42</b>
5		шпакловане	m <sup>2</sup>	<b>347.42</b>
6		доставка и полагане на полимерна мрежа	m <sup>2</sup>	<b>347.42</b>
7		доставка и поставяне на ръбохранители	m <sup>1</sup>	<b>200.00</b>
8		доставка и полагане на минерална мазилка	m <sup>2</sup>	<b>347.42</b>
9	<b>фасади</b>	демонтаж на дограма	m <sup>2</sup>	<b>268.67</b>
10		доставка и монтаж на PVC дограма	m <sup>2</sup>	<b>268.67</b>
11		доставка и монтаж на подпрозоречни дъски	m <sup>1</sup>	<b>150.12</b>
12		изкърпване около прозорците	m <sup>1</sup>	<b>662.82</b>
13		доставка и монтаж на водоткапващ профил	m <sup>1</sup>	<b>54.36</b>
14		доставка и полагане на толоизолация EPS 2x5см	m <sup>2</sup>	<b>1032.13</b>
15		доставка и полагане на толоизолация EPS 4см	m <sup>2</sup>	<b>167.20</b>
16		доставка и полагане на толоизолация XPS 5см	m <sup>2</sup>	<b>90.21</b>
17		доставка и полагане на толоизолация EPS 3см	m <sup>2</sup>	<b>66.28</b>
18		обмазване с хидроизолация за защита на цокъла	m <sup>1</sup>	<b>54.36</b>
19		шпакловане	m <sup>2</sup>	<b>1355.82</b>
20		доставка и полагане на полимерна мрежа	m <sup>2</sup>	<b>1355.82</b>
21		доставка и поставяне на ръбохранители	m <sup>1</sup>	<b>755.84</b>
22		доставка и полагане на външна мазилка	m <sup>2</sup>	<b>1355.82</b>
23	<b>тераси</b>	демонтаж на парапети	m <sup>1</sup>	<b>163.36</b>
24		отстраняване на настилка – мозайка	m <sup>2</sup>	<b>135.52</b>
25		доставка и изграждане елементи от хидрофобен панел върху метална конструкция	m <sup>2</sup>	<b>159.29</b>
26		доставка и полагане на топлоизолация EPS 5см	m <sup>2</sup>	<b>163.77</b>
27		доставка и полагане на топлоизолация EPS 2x6см	m <sup>2</sup>	<b>135.52</b>
28		доставка и полагане на топлоизолация XPS 4см	m <sup>2</sup>	<b>135.52</b>
29		изпълнение на арм. цим. замазка с наклон	m <sup>2</sup>	<b>135.52</b>
30		обмазване с хидроизолация за защита на цокъл	m <sup>2</sup>	<b>135.52</b>
31		шпакловане	m <sup>2</sup>	<b>299.29</b>
32		доставка и полагане на полимерна мрежа	m <sup>2</sup>	<b>299.29</b>
33		доставка и поставяне на ръбохранители	m <sup>1</sup>	<b>209.84</b>
34		доставка и полагане на външна мазилка	m <sup>2</sup>	<b>299.29</b>
35		доставка и монтаж на стъклени парапети на метални рамки – h=105	m <sup>1</sup>	<b>62.28</b>
36		доставка и монтаж на дограма остъкляване на алуминиеви профили – тераси	m <sup>2</sup>	<b>187.07</b>
37	доставка и монтаж на водооткапващ профил	m <sup>1</sup>	<b>34.08</b>	
38	<b>покрив</b>	отстраняване на насипен керамзит в подпокривно пространство	m <sup>3</sup>	<b>34.70</b>
39		демонтаж на хироизолация	m <sup>2</sup>	<b>202.36</b>
40		доставка и полагане на толоизолация EPS 2x4см	m <sup>2</sup>	<b>173.49</b>

<b>41</b>	<b>покрив</b>	демонтаж на лам. обшивка шапка -борд	m <sup>l</sup>	<b>52.49</b>	
<b>42</b>		доставка и поставяне на нова хидроизолация – 2 пласта горния с посипка	m <sup>2</sup>	<b>202.36</b>	
<b>43</b>		доставка и монтаж на лам. обшивка шапка -борд	m <sup>l</sup>	<b>52.49</b>	
<b>44</b>	<b>сутерен</b>	доставка и полагане на толоизолация EPS 5cm	m <sup>2</sup>	<b>169.38</b>	
<b>45</b>		шпакловка	m <sup>2</sup>	<b>169.38</b>	
<b>46</b>		доставка и полагане на минерална мазилка	m <sup>2</sup>	<b>169.38</b>	
<b>47</b>		доставка и полагане на полимерна мрежа	m <sup>2</sup>	<b>169.38</b>	
<b>48</b>		иззиждане на стени	m <sup>2</sup>	<b>9.35</b>	
<b>49</b>		мазилка по тухлен зид	m <sup>2</sup>	<b>18.70</b>	
<b>50</b>		шпакловка	m <sup>2</sup>	<b>18.70</b>	
<b>51</b>		латексова боя по стени	m <sup>2</sup>	<b>18.70</b>	
<b>52</b>			Обработка на фуги между панелите	m <sup>l</sup>	<b>903.06</b>
<b>53</b>			пренос натоварване и транспорт на строителни отпадъци на депо с БЗМ	m <sup>3</sup>	<b>75.03</b>