

СМР			Мерна единица	Количество
1	стълбищни клетки	Ремонт на стълбищен парапет	m ^l	38.80
2		Демонтаж на настилка от балатум	m ²	134.80
3		Доставка и полагане на нова настилка - гранитогрес	m ²	134.80
4		доставка и полагане на толоизолация XPS 4см	m ²	347.42
5		шпакловане	m ²	347.42
6		доставка и полагане на полимерна мрежа	m ²	347.42
7		доставка и поставяне на ръбохранители	m ^l	200.00
8		доставка и полагане на минерална мазилка	m ²	347.42
9	фасади	демонтаж на дограма	m ²	282.59
10		доставка и монтаж на PVC дограма	m ²	282.59
11		доставка и монтаж на подпрозоречни дъски	m ^l	140.68
12		изкърпване около прозорците	m ^l	677.06
13		доставка и монтаж на водоткапващ профил	m ^l	57.24
14		доставка и полагане на толоизолация EPS 2x5см	m ²	1085.15
15		доставка и полагане на толоизолация EPS 4см	m ²	167.20
16		доставка и полагане на толоизолация XPS 5см	m ²	95.11
17		доставка и полагане на толоизолация EPS 3см	m ²	67.71
18		обмазване с хидроизолация за защита на цокъла	m ^l	57.24
19		шпакловане	m ²	1415.16
20		доставка и полагане на полимерна мрежа	m ²	1415.16
21		доставка и поставяне на ръбохранители	m ^l	753.84
22		доставка и полагане на външна мазилка	m ²	1415.16
23	тераси	демонтаж на парапети	m ^l	156.88
24		отстраняване на настилка – мозайка	m ²	133.68
25		доставка и изграждане елементи от хидрофобен панел върху метална конструкция	m ²	130.18
26		доставка и полагане на топлоизолация EPS 5см	m ²	134.43
27		доставка и полагане на топлоизолация EPS 2x6см	m ²	133.68
28		доставка и полагане на топлоизолация XPS 4см	m ²	133.68
29		изпълнение на арм. цим. замазка с наклон	m ²	133.68
30		обмазване с хидроизолация за защита на цокъл	m ²	133.68
31		шпакловане	m ²	268.11
32		доставка и полагане на полимерна мрежа	m ²	268.11
33		доставка и поставяне на ръбохранители	m ^l	209.84
34		доставка и полагане на външна мазилка	m ²	268.11
35		доставка и монтаж на стъклени парапети на метални рамки – h=105	m ^l	61.24
36		доставка и монтаж на дограма остъкляване на алуминиеви профили – тераси	m ²	187.07
37		доставка и монтаж на водооткапващ профил	m ^l	34.08
38	покрив	отстраняване на насипен керамзит в подпокривно пространство	m ³	35.15
39		демонтаж на хироизолация	m ²	206.22
40		доставка и полагане на толоизолация EPS 2x4см	m ²	175.77

41	покрив	демонтаж и експедиция на лам. обшивка шапка -борд	m ^l	55.36
42		доставка и поставяне на нова хидроизолация – 2 пласта горния с посипка	m ²	206.22
43		доставка и монтаж на лам. обшивка шапка -борд	m ^l	55.36
44	сутерен	доставка и полагане на толоизолация EPS 5cm	m ²	171.45
45		шпакловка	m ²	171.45
46		доставка и полагане на минерална мазилка	m ²	171.45
47		доставка и полагане на полимерна мрежа	m ²	171.45
48		иззиждане на стени	m ²	9.35
49		мазилка по тухлен зид	m ²	18.70
50		шпакловка	m ²	18.70
51		латексова боя по стени	m ²	18.70
52		Обработка на фуги между панелите	m ^l	976.98
53		пренос натоварване и транспорт на строителни отпадъци на депо с БЗМ	m ³	76.97