

		<b>СМР</b>	<b>Мерна единица</b>	<b>Количество</b>
1	<b>стълбищни клетки</b>	Ремонт на стълбищен парапет	m <sup>l</sup>	<b>77.60</b>
2		Демонтаж на настилка от балатум	m <sup>2</sup>	<b>269.60</b>
3		Доставка и полагане на нова настилка - гранитогрес	m <sup>2</sup>	<b>269.60</b>
4		доставка и полагане на толоизолация XPS 4см	m <sup>2</sup>	<b>716.65</b>
5		шпакловане	m <sup>2</sup>	<b>716.65</b>
6		доставка и полагане на полимерна мрежа	m <sup>2</sup>	<b>716.65</b>
7		доставка и поставяне на ръбохранители	m <sup>l</sup>	<b>400.00</b>
8		доставка и полагане на минерална мазилка	m <sup>2</sup>	<b>716.65</b>
9	<b>фасади</b>	демонтаж на дограма	m <sup>2</sup>	<b>488.30</b>
10		доставка и монтаж на PVC дограма	m <sup>2</sup>	<b>488.30</b>
11		доставка и монтаж на подпрозоречни дъски	m <sup>l</sup>	<b>264.64</b>
12		изкърпване около прозорците	m <sup>l</sup>	<b>1201.32</b>
13		доставка и монтаж на водоткапващ профил	m <sup>l</sup>	<b>77.56</b>
14		доставка и полагане на толоизолация EPS 2x5см	m <sup>2</sup>	<b>1383.78</b>
15		доставка и полагане на толоизолация EPS 4см	m <sup>2</sup>	<b>325.57</b>
16		доставка и полагане на толоизолация XPS 5см	m <sup>2</sup>	<b>128.17</b>
17		доставка и полагане на толоизолация EPS 3см	m <sup>2</sup>	<b>120.13</b>
18		обмазване с хидроизолация за защита на цокъла	m <sup>l</sup>	<b>77.56</b>
19		шпакловане	m <sup>2</sup>	<b>1957.66</b>
20		доставка и полагане на полимерна мрежа	m <sup>2</sup>	<b>1957.66</b>
21		доставка и поставяне на ръбохранители	m <sup>l</sup>	<b>1273.36</b>
22		доставка и полагане на външна мазилка	m <sup>2</sup>	<b>1957.66</b>
23	<b>тераси</b>	демонтаж на парапети	m <sup>l</sup>	<b>293.44</b>
24		отстраняване на настилка – мозайка	m <sup>2</sup>	<b>271.04</b>
25		доставка и изграждане елементи от хидрофобен панел върху метална конструкция	m <sup>2</sup>	<b>320.39</b>
26		доставка и полагане на топлоизолация EPS 5см	m <sup>2</sup>	<b>329.35</b>
27		доставка и полагане на топлоизолация EPS 2x6см	m <sup>2</sup>	<b>271.04</b>
28		доставка и полагане на топлоизолация XPS 4см	m <sup>2</sup>	<b>271.04</b>
29		изпълнение на арм. цим. замазка с наклон	m <sup>2</sup>	<b>271.04</b>
30		обмазване с хидроизолация за защита на цокъл	m <sup>2</sup>	<b>271.04</b>
31		шпакловане	m <sup>2</sup>	<b>600.39</b>
32		доставка и полагане на полимерна мрежа	m <sup>2</sup>	<b>600.39</b>
33		доставка и поставяне на ръбохранители	m <sup>l</sup>	<b>419.68</b>
34		доставка и полагане на външна мазилка	m <sup>2</sup>	<b>600.39</b>
35		доставка и монтаж на стъклен паразети на метални рамки – h=105	m <sup>l</sup>	<b>92.56</b>
36		доставка и монтаж на дограма остъкляване на алуминиеви профили – тераси	m <sup>2</sup>	<b>374.14</b>
37	доставка и монтаж на водооткапващ профил	m <sup>l</sup>	<b>68.16</b>	
38	отстраняване на насипен керамзит в подпокривно пространство	m <sup>3</sup>	<b>62.08</b>	
39	демонтаж на хироизолация	m <sup>2</sup>	<b>351.99</b>	

## 68\_33-33

40	покрив	доставка и полагане на толоизолация EPS 2x4cm	m <sup>2</sup>	310.41
41		демонтаж на лам. обшивка шапка -борд	m <sup>1</sup>	75.60
42		доставка и поставяне на нова хидроизолация – 2 пласта горния с посипка	m <sup>2</sup>	351.99
43		доставка и монтаж на лам. обшивка шапка -борд	m <sup>1</sup>	75.60
44	сутерен	доставка и полагане на толоизолация EPS 5cm	m <sup>2</sup>	303.95
45		шпакловка	m <sup>2</sup>	303.95
46		доставка и полагане на минерална мазилка	m <sup>2</sup>	303.95
47		доставка и полагане на полимерна мрежа	m <sup>2</sup>	303.95
48		иззиждане на стени	m <sup>2</sup>	18.70
49		мазилка по тухлен зид	m <sup>2</sup>	37.40
50		шпакловка	m <sup>2</sup>	37.40
51		латексова боя по стени	m <sup>2</sup>	37.40
52		Обработка на фуги между панелите	m <sup>1</sup>	1379.88
53		пренос натоварване и транспорт на строителни отпадъци на депо с БЗМ	m <sup>3</sup>	135.90