

СМР			Мерна единица	Количество
1	стълбищни клетки	Ремонт на стълбищен парапет	m <sup>1</sup>	38.80
2		Демонтаж на настилка от балатум	m <sup>2</sup>	134.80
3		Доставка и полагане на нова настилка - гранитогрес	m <sup>2</sup>	134.80
4		доставка и полагане на толоизолация XPS 4см	m <sup>2</sup>	361.82
5		шпакловане	m <sup>2</sup>	361.82
6		доставка и полагане на полимерна мрежа	m <sup>2</sup>	361.82
7		доставка и поставяне на ръбохранители	m <sup>1</sup>	200.00
8		доставка и полагане на минерална мазилка	m <sup>2</sup>	361.82
9	фасади	демонтаж на дограма	m <sup>2</sup>	268.67
10		доставка и монтаж на PVC дограма	m <sup>2</sup>	268.67
11		доставка и монтаж на подпрозоречни дъски	m <sup>1</sup>	150.12
12		изкърпване около прозорците	m <sup>1</sup>	662.82
13		доставка и монтаж на водоткапващ профил	m <sup>1</sup>	54.36
14		доставка и полагане на толоизолация EPS 2x5см	m <sup>2</sup>	1032.13
15		доставка и полагане на толоизолация EPS 4см	m <sup>2</sup>	167.20
16		доставка и полагане на толоизолация XPS 5см	m <sup>2</sup>	90.21
17		доставка и полагане на толоизолация EPS 3см	m <sup>2</sup>	66.28
18		обмазване с хидроизолация за защита на цокъла	m <sup>1</sup>	54.36
19		шпакловане	m <sup>2</sup>	1355.82
20		доставка и полагане на полимерна мрежа	m <sup>2</sup>	1355.82
21		доставка и поставяне на ръбохранители	m <sup>1</sup>	755.84
22		доставка и полагане на външна мазилка	m <sup>2</sup>	1355.82
23	тераси	демонтаж на парапети	m <sup>1</sup>	163.36
24		отстраняване на настилка – мозайка	m <sup>2</sup>	135.52
25		доставка и изграждане елементи от хидрофобен панел върху метална конструкция	m <sup>2</sup>	160.22
26		доставка и полагане на топлоизолация EPS 5см	m <sup>2</sup>	164.70
27		доставка и полагане на топлоизолация EPS 2x6см	m <sup>2</sup>	135.52
28		доставка и полагане на топлоизолация XPS 4см	m <sup>2</sup>	135.52
29		изпълнение на арм. цим. замазка с наклон	m <sup>2</sup>	135.52
30		обмазване с хидроизолация за защита на цокъл	m <sup>2</sup>	135.52
31		шпакловане	m <sup>2</sup>	300.22
32		доставка и полагане на полимерна мрежа	m <sup>2</sup>	300.22
33		доставка и поставяне на ръбохранители	m <sup>1</sup>	209.84
34		доставка и полагане на външна мазилка	m <sup>2</sup>	300.22
35		доставка и монтаж на стъклени парапети на метални рамки – h=105	m <sup>1</sup>	62.28
36		доставка и монтаж на дограма остъкляване на алуминиеви профили – тераси	m <sup>2</sup>	187.07
37	доставка и монтаж на водооткапващ профил	m <sup>1</sup>	34.08	
38	отстраняване на насипен керамзит в подпокривно пространство	m <sup>3</sup>	34.70	
39	демонтаж на хироизолация	m <sup>2</sup>	202.36	

40	покрив	доставка и полагане на толоизолация EPS 2x4cm	m <sup>2</sup>	<b>173.49</b>
41		демонтаж на лам. обшивка шапка -борд	m <sup>1</sup>	<b>52.49</b>
42		доставка и поставяне на нова хидроизолация – 2 пласта горния с посипка	m <sup>2</sup>	<b>202.36</b>
43		доставка и монтаж на лам. обшивка шапка -борд	m <sup>1</sup>	<b>52.49</b>
44	сутерен	доставка и полагане на толоизолация EPS 5cm	m <sup>2</sup>	<b>169.38</b>
45		шпакловка	m <sup>2</sup>	<b>169.38</b>
46		доставка и полагане на минерална мазилка	m <sup>2</sup>	<b>169.38</b>
47		доставка и полагане на полимерна мрежа	m <sup>2</sup>	<b>169.38</b>
48		иззиждане на стени	m <sup>2</sup>	<b>9.35</b>
49		мазилка по тухлен зид	m <sup>2</sup>	<b>18.70</b>
50		шпакловка	m <sup>2</sup>	<b>18.70</b>
51		латексова боя по стени	m <sup>2</sup>	<b>18.70</b>
52			Обработка на фуги между панелите	m <sup>1</sup>
53		пренос натоварване и транспорт на строителни отпадъци на депо с БЗМ	m <sup>3</sup>	<b>75.03</b>